

## Anexo I

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES			
LOCAL:		CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU			
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
<b>1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS</b>					
1.1	CPOS	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M²	13,00
1.2	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	32,50
1.3	FDE	16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	32,50
<b>TOTAL DO ITEM</b>					
<b>2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA</b>					
2.1	CPOS	540103	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0km ( SUB-BASE )	M²	796,25
2.2	CPOS	540120	Base de macadame hidráulico (esp = 0,25 m) - (24,5 X 32,5 X 0,30 M)	M³	199,06
2.3	CPOS	540121	Base de brita graduada (esp. = 0,10 m) - ( BASE )	M³	80,00
2.4	CPOS	540324	Imprimação betuminosa impermeabilizante ( CAMADA DE ROLAMENTO )	M²	796,25
2.5	CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante ( CAMADA DE ROLAMENTO )	M²	796,25
2.6	CPOS	540321	CBUQ - Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (esp. = 0,035 m) ( CAMADA DE ROLAMENTO )	M³	28,00
2.7	CPOS	51008	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M³	318,25
<b>TOTAL DO ITEM</b>					
<b>3 SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA</b>					
3.1	CPOS	970401	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M²	40,52
3.2	CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid	1,00
3.3	CPOS	20802	Placa de identificação para obra	M²	2,40

FONTE: CPOS VIGÊNCIA 166 - NOVEMBRO 2015 / FDE - DATA BASE JULHO DE 2015

BDI: 24% - CPOS

BDI: 25,9% - FDE